

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAM  
COMUNA HANGU

Se aprobă,  
Primar

Lupu Gavril



## ANUNȚ PARTICIPARE

Primăria Comunei Hangu solicită oferte în vederea atribuirii contractului de lucrări pentru „**Renovare si dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu primăriei**”.

Executantul se obligă să execute lucrarea la standardele si/sau performantele prevăzute în documentația tehnică și legislația în vigoare.

Ofertanții vor prezenta până la termenul limită, propunerea tehnică și financiară la sediul autorității contractante.

Propunerea financiară se va întocmi prin depunerea următoarelor formulare:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
- Lista cantităților de lucrări pe categorii de lucrări

Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului SICAP.

Oferta operatorului economic câștigător se va depune în SICAP.

Cod CPV: 45453000-7

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Termenul limită de primire oferte: 27.09.2019

Informații suplimentare: Documentația tehnică se obține de la sediul autorității contractante: Primăria Hangu, județul Neamț sau e-mail: [primariahangu@yahoo.com](mailto:primariahangu@yahoo.com).

Ofertele se vor transmite la sediul autorității contractante până la data de 27.09.2019, ora 16<sup>00</sup>.

Ofertele transmise după ora 16<sup>00</sup> nu vor fi luate în considerare.

Compartiment achiziții publice,

Radu Dumitrița

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Radu Dumitrița", is written below the typed name.

**COMUNA HANGU**

Adresa: Sat Hangu, Comuna Hangu, Județul Neamț

Tel: 0233257524

Fax: 0233257524

E-mail: [primariahangu@yahoo.com](mailto:primariahangu@yahoo.com)



**CAIET DE SARCINI**

Pentru atribuirea contractului de lucrări pentru "*Renovare și dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu Primărie*"

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI**



*Aferent "Renovare și dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu Primărie"*

**I. PRECIZĂRI GENERALE**

***Tema și obiectivele proiectului***

Prin prezentul proiect se propune achiziționarea de **lucrări** pentru renovarea sălii de ședință, a scărilor exterioare de la sediul primăriei Hangu și dotarea sălii de ședință esențial pentru crearea unui cadru adecvat desfășurării activităților din cadrul primăriei și a Consiliului local Hangu

***Date relevante despre proiect***

Achiziția va avea sursă de finanțare – buget local și se va derula cu respectarea în totalitate a:

**A. Prevederilor legislative naționale din domeniul achizițiilor publice:**

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 395/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Executarea contractului de lucrări ce va fi încheiat va începe după emiterea ordinului de începere de către autoritatea contractantă, comuna Hangu.

Plata se va face conform clauzelor contractuale.

**I.1 Autoritatea contractantă**

<b>Țara beneficiară:</b>	România
<b>Autoritatea contractantă:</b>	Comuna Hangu
<b>Adresa autorității contractante:</b>	sat Hangu, comuna Hangu, județul Neamț

**I.2 Valoarea estimată și durata contractului de achiziție dotări**

<b>Valoare estimată a contractului (lei fără TVA):</b>	Valoarea totală estimată pentru "Renovare și dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu Primărie", este de 41.289,55 lei fără TVA.
<b>Durata de execuție</b>	<b>30 zile</b>

**Conținutul ofertei financiare:**

Autoritatea contractantă solicită următoarele formulare adaptate la obiectivele descrise în caietul de sarcini:

- centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
- lista cantităților de lucrări pe categorii de lucrări

**I.3 Descrierea obiectului contractului**

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie prezentarea cerințelor pentru execuție *"Renovare și dotare sală de ședință și refacere scări exterioare sediu Primărie"*

**Cod CPV principal:** 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare

## II. Specificații tehnice

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertelor.

Descrierea lucrărilor : conform listelor de cantități atașate:

- Renovare sală de ședință ( repararea fisurilor și crăpăturilor la pereți și tavan, amorsarea suprafețelor , vopsit interior cu vopsea lavabilă Deko – 98 mp)
- Reparații trepte și trotuar intrare sediu primăriei ( desfacerea placajelor din granit, demolarea betoanelor vechi, confecționarea și montarea cofrajelor pentru beton simplu și turnare beton, reparare denivelări la trotuare din plăci de beton, placarea treptelor cu plăci din granit – 20 mp)
- Dotări sală (scaune de ședință – 20 buc și masă pentru ședință - 20 persoane). Toate produsele oferite trebuie să fie noi. Nu se acceptă pentru ofertare produse second-hand.

Toate materialele și produsele vor fi însoțite de certificate de calitate.

## III. CONDIȚII DE PLATĂ

Plata pentru execuția lucrărilor se va face pe baza proceselor verbale de predare-primire și recepție calitativă, acceptate de către achizitor și se va realiza numai în baza facturii acceptate de către autoritatea contractantă .

Plata se va efectua în termenul stabilit în contract, după primirea ultimului document necesar efectuării plății.

## IV. SERVICE ȘI PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada de garanție va fi de **minim 36 luni** de la recepția lucrărilor și bunurilor. Ofertantul are obligația de a indica perioada de garanție acordată în cadrul propunerii tehnice.

În perioada de garanție a produselor, în cazul constatării unor defecte de fabricație care nu au putut fi sesizate/observate, în cadrul recepției, acestea se remediază prin grija și pe cheltuiala furnizorului de persoane autorizate. Furnizorul are obligația de a ridica produsele defecte de la sediul beneficiarului prin grija și pe cheltuiala sa, în termen de maxim 3 zile de la sesizare. Actul de sesizare se poate transmite prin fax. Elementul defect se va înlocui cu unul similar de către furnizor, urmând ca produsele înlocuite să beneficieze de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii efective și a punerii în funcțiune a acestora la achizitor.

În cazul în care furnizorul nu remediază defectiunea constatată în termen de cel mult 5 zile de la data înștiințării în scris de către beneficiar, achizitorul este îndreptătit să perceapă penalități în cuantum de 0,01% din pretul contractului pe fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligației sale de remediere.

Contractantul are obligația de a asigura garanția produselor oferite pentru perioada specificată în propunerea tehnică. Perioada de garanție începe după semnarea procesului verbal de recepție calitativă la destinația finală.


## V. PREVEDERI FINALE

Ofertele care nu satisfac corespunzător cerințele prezentului caiet de sarcini vor fi declarate neconforme. Caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini sunt minime.

Întocmit,  
Responsabil achiziției publice,  
**Radu Dumitrița**



Aprobat,  
Primar,  
**Lupu Gavril**



OBIECTIV: Reparatii Sediu Primarie Hangu Faza: \_\_\_\_\_  
 OBIECTUL: Reparatii sala de sedinta si cale de acces  
 STADIUL FIZIC: Reparatii trepte si trotuar  
 Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
RPCT29XB	Desfacerea placajelor din granit sau similare	mp	19.50	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
RPCB07B	Demolarea betoanelor vechi prin demolari si spargeri ale betonului simplu sau armat vechi	mc	1.18	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
ACD20B%	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul sau exteriorul canalelor, cu OB-37 confectionat pe santier H scurgere 1,8-4 m acoperire 1-5 mm	kg	82.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
ACD19B%	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la trepte	mp	19.50	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	mc	1.20	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
RCSS05B%	Reparare denivelari la trotuare din placi de beton	mp	16.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
RCSM29F-01%	Finisare muchiilor la elemente din granit	m	39.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
CH03A1	Placarea fetelor vazute , drepte la scari, cu placi din granit de 2 cm grosime...	mp	19.50	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
			procent			
			material			
			manopera			
			utilaj			
			transport			
			total			
Total Cheltuieli directe:			0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Recapitulatia:</b>	Recap 2019: CAM 2,25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					<b>0.00</b>
<b>TVA:</b>				19.00 %	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>0.00</b>

1 euro = 4.65 lei, curs la data de 08-Feb-18

intocmit,

PFA Ing. Simina Dan

OBIECTIV: Reparatii Sediu Primarie Hangu Faza: \_\_\_\_\_  
 OBIECTUL: Reparatii sala de sedinta si cale de acces  
 STADIUL FIZIC: Reparatii sala de sedinte  
 Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
RPCG19E-01%	Repararea fisurilor si crapaturilor la pereti si tavane	m	18.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
RCSE01A#	Amorsarea suprafetelor (pt. aplicarea izol. hidrof.) exec. cu bitum topit sau taiat, in doua straturi	mp	98.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual... Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	98.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
RPCN16B-01%	Protejarea elementelor de tamplarie cu folie autoadeziva	m	20.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
TCA28U1	Elemente de protejare a peretilor din pal	ml	13.60	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Recapitulatia:</b>		Recap 2019: CAM 2,25				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit	5.0000 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					0.00
<b>TVA:</b>				19.00 %	0.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>					0.00

1 euro = 4.65 lei, curs la data de 08-Feb-18

intocmit,

PFA Ing. Simina Dan



OBIECTIV: Reparatii Sediu Primarie Hangu Faza: \_\_\_\_\_  
 OBIECTUL: Reparatii sala de sedinta si cale de acces  
 STADIUL FIZIC: Dotari  
 Beneficiar: \_\_\_\_\_  
 Proiectant: \_\_\_\_\_  
 Executant: \_\_\_\_\_

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
4625717	scaune de sedinta	buc	20.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
4625755	masa pentru sedinta	buc	1.00	0.00	0.00	
			material:	0.00	0.00	
			manopera:	0.00	0.00	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL (fara TVA):						0.00
TVA:				19.00 %	0.00	
TOTAL GENERAL:						0.00

1 euro = 4.65 lei, curs la data de 08-Feb-18

intocmit,

PFA Ing. Simina Dan